

आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट: संदीप गोवलकर, डिजाइन					
एसोसिएट्स, क्लाइट: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया					
दिनांक :- 11/02/2026					
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नागांव, धुले की सीमा दीवार के प्रस्तावित निर्माण से संबंधित जानकारी।					
नागांव, धुले में प्रस्तावित रेस्ती सीमा दीवार के लिए मात्राओं का बिल।					
एस.एन	वस्तु का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि (लाखों में)
ए					
1	संयुक्त दीवार निर्माण कार्य: साधारण मिट्टी (दोमट चिकनी मिट्टी या रेतीली) में नींव की खुदाई, जिसमें 1.50 मीटर तक की ऊँचाई उठाना और 30 मीटर तक की गहराई तक खुदाई करना शामिल है, साथ ही खोदी गई मिट्टी को खाइयों में या भवन और नींव की खाइयों के किनारों के बीच की जगह में या चबूतरे में भरना, पानी डालना और दबाना, और वास्तुकार/निर्माणकर्ता के निर्देशानुसार नींव की खाइयों से 30 मीटर की दूरी तक अतिरिक्त मिट्टी को हटाना और उसका	16.50	सीयूएम		
2	निपटान करना।				
	कठोर चट्टान में नींव के लिए खुदाई, जिसमें छेनी, वेजिंग, लाइन ड्रिलिंग आदि का उपयोग शामिल है, साथ ही तल को ट्रिम और समतल करना, भवन क्षेत्र से बाहर खोदी गई सामग्री को निर्देशानुसार ढेर लगाना, जल निकासी और उपलब्ध मिट्टी/मुरुम से बैंक फिलिंग करना, पानी डालना, रैमिंग आदि पूर्ण कार्य। (1.5 मीटर तक लिफ्ट)।	16.50	सीयूएम		
3	एम15 रेडी मिक्स सीमेंट कंक्रीट की आपूर्ति और बिछाने का काम, जिसमें नींव के लिए फॉर्मवर्क की लागत, 150 x 150 मिमी के प्रीकास्ट पोस्ट की आपूर्ति और फिक्सिंग,	16.50	सीयूएम		
4	नींव सहित बाउंड्री वॉल के लिए नींव और कार्य के उचित समापन के लिए सभी आवश्यक सामग्री शामिल है। (एम-25 प्रबलित कंक्रीट मिक्स में 6 फीट ऊँचाई का प्रीकास्ट पैनल, 50 मिमी मोटाई x 1 फीट ऊँचाई x 2.1 मीटर लंबाई का प्रीकास्ट स्लैब पैनल - प्रीकास्ट बाजार दर पर)	612	वर्गमीटर		
5	उच्च गुणवत्ता वाले हॉट डिप गैल्वनाइज्ड आयरन (जीआई) क्रॉस कॉन्सर्टिना कॉइल वायर (600 मिमी व्यास और जंग प्रतिरोध के लिए 50 जीएसएम कोटिंग) सहित 40 मिमी x 40 मिमी x 4 मिमी एमएस "वाई" ब्रैकेट (केंद्र से केंद्र तक) के साथ इंस्टॉलेशन।	340	आरएमटी		
6		275	वर्ग मीटर		
	115 ईट चिनाई: 150 मिमी मोटी दीवार में 1:4 के अनुपात में सीमेंट मोर्टार में पारंपरिक/आई.एस. प्रकार की ईंटों से द्वितीय श्रेणी की जली हुई ईट चिनाई का निर्माण और बिछाना, जिसमें प्रत्येक तीसरी परत पर 6 मिमी व्यास की 2 छड़ें / 25 मिमी x 1.6 मिमी आकार की 2 लोहे की पट्टियों का अनुदैर्ध्य सुदृढीकरण शामिल है, जो सिरों पर ठीक से मोड़ी और जोड़ी गई हों। मचान, जोड़ों को भरना और पानी भरना आदि कार्य पूर्ण रूप से किए जाने हैं।				
7	15 मिमी मोटा प्लास्टर	550	वर्ग मीटर		

[illegible]